



«ИП Гукова К.В.» Высотные работы
методом промышленного альпинизма

ИНН 772348386382

ОГРНИП 317774600479257

doctor.alp87@mail.ru

+7 966 0657322 Дмитрий

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем выполнить работы по герметизации межпанельных швов на жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 68.

Материал входит в стоимость работ.

Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
Герметизация межпанельных швов с прокладкой утеплителя «Вилатерм» и герметизацией мастикой «Рустил» 1. Вскрытие межпанельного шва, извлечение старых герметизирующих материалов и утеплителей. 2. Расчистка швов. 3. Прокладка утеплителя «Вилатерм» в межпанельные швы (в два слоя). 4. Герметизация межпанельных швов мастикой «Рустил»	п.м	6 230	380,00	2 367 400,00
Материалы				
1. Мастика Рустил (белая)	кг.	3000	120,00	
2. Вилатерм 40 мм.	м.п	11 400	10,00	
НДС не облагается				
ИТОГО:				2 367 400,00

С уважением, ИП Гукова К.В.

